

Согласовано:  
Начальник АКЦ  
Ледников Е.В.  
«23» января 2023г.

Утверждаю:  
Технический директор  
Баяндин А.Е.  
«23» января 2023г.

### Техническое задание

На демонтаж, монтаж и пуско-наладочные работы одного грузового лифта 5000 кг.

### РАЗДЕЛ 1.

Объект: по адресу г. Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, корпус АКЦ(г. Барнаул ул. 9 заводской проезд 5с)

### РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническое задание составлено на основании следующих документов, регламентирующих выполнение работ на объекте:

Технический отчет 83-21-ТО. «Обследование технического состояния ограждающих конструкций шахты грузового лифта в производственном здании, расположенном по адресу: г. Барнаул, пр-т. Космонавтов 12/9»;

Проектная документация. ПУ 0122.001.

#### Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Технологическая последовательность производства работ зависит от состояния пог ставок лифтового оборудования на объект монтажа и степени строительной готовности шахты и машинного помещения. представлена типовая технологическая последовательность монтажа лифтов, поступающих с заводов-изготовителей в разобранном виде, с помощью лебедки.

1. Строительно-отделочные работы [демонтаж не относящегося к лифту оборудования в МП, монтаж подлебёдных балок согласно рекомендациям с завода-изготовителя лифта; демонтаж существующих стальных перекрытий внутреннего пространства шахты (см. Технический отчет 83-21-ТО); увеличение дверных проемов порталов дверей шахты до требуемых по стройзаданию на данный лифт (см. Технический отчет 83-21-ТО); работы по устройству приямка лифта глубиной, рекомендуемой заводом – изготовителем лифта (см. Технический отчет 83-21-ТО)].

Шахта, МП, этажные площадки

2. Доставка оборудования в машинное помещение, на этажные площадки Шахта, МП, этажные площадки

3. Установка подмостей в шахте лифта Шахта

4. Определение координат установки оборудования Шахта

5. Установка закладных и кронштейнов крепления направляющих Шахта

6. Монтаж направляющих Шахта

7. Монтаж противовеса Шахта

8. Монтаж лифтовой лебедки МП

9. Монтаж отводных блоков МП

10. Монтаж ограничителя скорости, натяжного устройства МП, шахта

11. Монтаж панели управления МП

12. Установка вводного устройства МП

13. Устройство заземления лифтового оборудования Шахта, МП

14. Монтаж дверей Шахта

15. Монтаж каната ограничителя скорости МП, шахта

16. Монтаж труб электроразводок Шахта, МП

17. Монтаж электроаппаратов Шахта, МП

18. Монтаж кабины Шахта

19. Установка жесткой и балансирной подвесок Шахта

20. Монтаж тяговых канатов Шахта, МП

21. Прокладка и подсоединение электропроводок Шахта, МП

22. Монтаж подвешенного кабеля Шахта