

Утверждаю:

Технический директор

А.Е.Баяндин

«___» _____ 2023 г.

Техническое задание.

на монтаж трубопровода сжатого воздуха давлением 10 кгс/см² в цехе вулканизации:

Местоположение объекта: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов,
12/32

1.Целевое назначение работ:

Обеспечение нужд предприятия ООО «НОРТЕК» бесперебойным давлением сжатого воздуха.

2.Требования к составу работ:

- Монтаж трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм. – 1900 м/п.,
- Монтаж трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм. – 1050 м/п.,
- Монтаж запорной арматуры диаметром 25 мм. – 165 шт.,
- Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 50 мм. – 165 шт.,
- Врезка в существующие сети из стальных труб К/Ш диаметром 50 мм. – 12 шт.,
- Врезка в существующие сети из стальных труб фильтр сетчатый диаметром 50 мм. – 12 шт.,
- Изготовление металлоконструкций – 0,5 т.

Зам технического директора
по теплоснабжению



Д.В.Сорокин