

Утверждаю.
Технический директор
А.Е.Баяндин
« » 2024 г.

Техническое задание.

1. Предмет тендера: Техническое обслуживание компрессоров Atlas Copco ZH 800

№	Модель	Серийный №	Вид ТО	Примечания
1	Компрессор ZH 800	APF 224656	По плану «В» 8000 м/ч	Последнее ТО проводилось 25.10.2022
2	Компрессор ZH 800	APF 224657	По плану «В» 8000 м/ч	Последнее ТО проводилось 25.10.2022

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЯШЗ-Авиа»

Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9
Почт. адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д. 12

Контактное лицо:

Зам. технического директора по теплоснабжению Сорокин Дмитрий Владимирович
тел. 8-963-570-1437, user1592@ashk.ru

Начальник участка теплоснабжения и вентиляции Хозяйкин Дмитрий Владимирович
Тел. 8-964-085-50-50, user1106@ashk.ru

3. Содержание технического обслуживания:

3.1. Работы по плану «В» – при наработке 8000 ч

Перечень работ:

Проверить работу охладителей по показаниям электронного регулятора Elektronikon®

-Проверить и записать параметры работы компрессора (воздух/масло/вода - температура и давления);

- Проверить настройку защиты от помпажа, при необходимости отрегулировать

- Проверить состояние центровки электродвигателя, при необходимости отрегулировать

-Проверить и записать уровень вибрации на всех ступенях сжатия;

-Проверить и записать сообщения об отключениях (сохраненные данные и история помпажей);

-Проинспектировать функционирование Elektronikon®;

-Проверить утечки воздуха, масла и воды;

-Проверить работу дренажных клапанов;

-Проверить работу обратного клапана.

-Проверить фильтры вентиляции редуктора.

-Проверить уровень масла;

- Проверить состояние воздушных фильтров
- Проверка компенсаторов
- Замена масляного фильтра
- Замена воздушных фильтров
- Замена фильтра вентиляции редуктора
- Диагностика муфты основного привода (проверка момента затяжки болтов)
- Переборка дренажных клапанов
- Смазка подшипников основного электродвигателя
- Внешний осмотр резиновых компенсаторов

Все поставляемые и используемые расходные материалы и запасные части для ТО должны являться оригинальными запасными частями и материалами для компрессоров Atlas Copco, либо новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco

3.2 Работы, не входящие в регламент ТО-8000:

1) Провести анализ масла. Предоставить заключение.

4. Исполнитель перед началом работ обязан провести согласование всего комплекса технологических решений, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

5. Порядок формирования цены: с НДС

6. Место выполнения работ: здание компрессорной г. Барнаул пр-т космонавтов 12/20 литер 22

7. Сроки выполнения работ: 100 рабочих дней

8. Форма оплаты: (предоплата\пост оплата) : пост оплата

9. Требования к участникам закупки:

- Информационную карту
- Расчет стоимости работ /материалов
- Бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период
- Справка о кредиторской задолженности участника тендера
- Справка о дебиторской задолженности участника тендера
- Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца
- Перечень объектов с указанием наименований, адресов, видов, объемов и сумм контрактов выполненных работ за последние три года
- Наличие отзывов Заказчиков
- Расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период

Зам технического директора
по теплоснабжению



Д.В.Сорокин