

Утверждаю
Начальник Ушаков С. В.
 " 06 " июня 2024 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 ВИК**

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	
ФАСАД 9-11, ряд Б				
	Демонтаж кирпичных перегородок	м2	28,00	
	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м2	10,78	
	Изготовление и монтаж м/к (разгруз.балка) - низ	тн	0,51	
	Изготовление и монтаж м/к (колонны)	тн	1,26	
	Изготовление и монтаж м/к (разгруз.балка) - верх	тн	0,29	
	Связи (укосины) 7шт по 2,5м угол 90*7, пластины лист 4 - 200*200 - 14шт	тн	0,34	
	Связи 8шт по 2,5м угол 90*7, пластины лист 4 - 300*300	тн	0,09	
	Демонтаж кирпичной кладки	м3	32,99	
	Демонтаж окон с сохранением (5шт по 2,25м2)	м2	11,25	
	Кирпичная кладка стен	м3	32,99	
	Кирпичная кладка парапета	м3	3,70	
	Устройство оконных перемычек (угол 100*9)	м.п.	25,20	
	Монтаж окон	м2	11,25	
	Уборка и вывоз мусора	тн	91,49	
ФАСАД 8-9, ряд В				
	Демонтаж кирпичных перегородок	м2	3,00	
	Демонтаж покрытия пола	м2	24,00	
	Изготовление и монтаж м/к (разгруз.балка) - низ	тн	0,40	
	Изготовление и монтаж м/к (колонны)	тн	0,45	
	Изготовление и монтаж м/к (разгруз.балка) - верх	тн	0,14	
	Связи - 10м угол 90*7, пластины лист 300*300*4 - 4шт	тн	0,12	
	Демонтаж кирпичной кладки	м3	21,42	
	Демонтаж парапета	м3	1,44	
	Демонтаж окон	м2	18,00	
	Кирпичная кладка стен	м3	22,00	
	Кирпичная кладка парапета	м3	1,92	
	Устройство оконных перемычек (угол 100*9)	м.п.	16,80	
	Демонтаж облицовки (кирпич)	м2	30,00	
	Облицовка кирпичом фасада	м2	30,00	
	Уборка и вывоз мусора	тн	144,63	
Ремонт стен КНТП-27, оси 9-11, ряд А-Б				
	Демонтаж ж/б конструкций	м3	4,58	
	Щебеночная подготовка с уплотнением (щебень 20-40)	м3	2,00	
	Устройство ж/б фундаментов	м3	3,66	
	Устройство м/к колонн	тн	1,06	
	Устройство м/к верх	тн	0,21	
	Устройство м/к связи, угол 90*7	тн	0,12	
	Демонтаж ворот с сохр. (2шт)	м2	18,00	
	Демонтаж кирпичной кладки (9-11, А)	м3	30,70	
	Демонтаж кирпичной кладки парапета (11, А-Б)	м3	2,50	
	Кирпичная кладка стен (9-11, А)	м3	35,00	
	Кирпичная кладка парапета (11, А-Б)	м3	3,00	

Устройство оконных перемычек (угол 100*9)	м.п.	8,00	
Устройство перемычек под ворота	тн	0,10	
Уборка и вывоз мусора	тн	56,67	
Ремонт стен, ось 11, ряд Б-Д			
Демонтаж парапета	м3	2,60	
Демонтаж кирпичной кладки	м3	2,60	
Устройство перемычек (угол 100*8)	м.п.	8,00	
Кирпичная кладка	м3	6,00	
Уборка и вывоз мусора	тн	7,80	
Кровля в осях 8-9, ряд А-Б			
Демонтаж кровельного ковра	м2	145,20	
Демонтаж ц/п стяжки	м2	145,20	
Демонтаж растворного валика	м.п.	24,00	
Устройство ПЭ пленки	м2	145,20	
Нарезка в размер и укладка в основание стяжки сетки металлической	м2	145,20	
Устройство ц/п стяжки толщ. 100 мм	м2	145,20	
Устройство растворного валика	м.п.	24,00	
Устройство мягкой кровли в 2 слоя	м2	145,20	
Герметизация швов	м.п.	24,00	
Устройство и монтаж доборных элементов	м.п.	24,20	
Монтаж прижимной планки	м.п.	24,00	
Уборка и вывоз мусора	т	22,36	
Кровля в осях 9-11, ряд А-Б			
Демонтаж кровельного ковра	м2	109,80	
Демонтаж ц/п стяжки	м2	109,80	
Демонтаж растворного валика	м.п.	24,30	
Устройство ПЭ пленки	м2	109,80	
Нарезка в размер и укладка в основание стяжки сетки металлической	м2	109,80	
Устройство ц/п стяжки толщ. 100 мм	м2	109,80	
Устройство растворного валика	м.п.	24,30	
Устройство мягкой кровли в 2 слоя	м2	109,80	
Герметизация швов	м.п.	24,30	
Устройство и монтаж доборных элементов	м.п.	24,30	
Монтаж прижимной планки	м.п.	24,30	
Уборка и вывоз мусора	т	16,94	
Кровля в осях 9-11, ряд Б-Д			
Демонтаж кровельного ковра	м2	225,00	
Демонтаж ц/п стяжки	м2	225,00	
Демонтаж растворного валика	м.п.	20,00	
Устройство ПЭ пленки	м2	225,00	
Нарезка в размер и укладка в основание стяжки сетки металлической	м2	225,00	
Устройство ц/п стяжки толщ. 100 мм	м2	225,00	
Устройство растворного валика	м.п.	20,00	
Устройство мягкой кровли в 2 слоя	м2	225,00	
Герметизация швов	м.п.	20,00	
Устройство и монтаж доборных элементов	м.п.	44,30	
Монтаж прижимной планки	м.п.	20,00	
Уборка и вывоз мусора	т	34,65	