

Утвердил
Кан. ОКЕ Ушаков С.О.
02.07.24.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
СМР по устройству площадки под склад Подготовительный цех.

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
1	Демонтаж плит (1,5*3,0*0,175)	шт	140,00	
2	Разработка грунта в траншеях и приямках вручную	м3	59,79	
3	Устройство монолитных ж/б стен	м3	73,04	
4	Обратная засыпка боем	м3	460,53	
5	Устройство щебеночного основания фракция 0-40 с уплотнением	м3	231,53	
6	Засыпка отсевом в отметку	м2	1140,00	
7	Укладка пленки	м2	1140,00	
8	Армирование полов арматурой 12мм	тн	21,67	Пространственное армирование ячейка 200*200 арматура d12
9	Устройство закладных 600x600	тн	3,12	с анкерами
10	Устройство плиты основания	м3	347,30	
11	Устройство промышленных полов с упрочнением	м2	1140,00	
12	Нарезка и герметизация деформационного шва	м.п.	411,00	
13	Устройство временного электроснабжения	м.п.	250,00	
14	Уборка и вывоз мусора	тн	80,00	