


+7 (3852) 221-955 • priemnaya@ashk.ru

Утверждаю :

Технический директор

 А.Е.Баяндин

«__» _____ 2025

Техническое задание.

1. Реконструкция трубопровода прямой и обратной перегретой воды от участка энергоустановок до цеха «ВШНР» АО ПО «АШК»

2. Местонахождения заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9

Почтовый адрес заказчика: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9, каб. 301

Контактное лицо:

Зам. технического директора по теплоснабжению Сорокин Дмитрий Владимирович тел. 8-963-570-1437, user1592@ashk.ru

Начальник ЦРТО-3, Хозяикин Дмитрий Владимирович, тел. 8-964-085-5050, user1106@ashk.ru

Мастер участка ЦРТО-3, Горбунов Денис Алексеевич, тел. 8-963-570-1493, user0468@ashk.ru

3. Предмет договора: реконструкция трубопровода прямой и обратной перегретой воды от участка энергоустановок до цеха «ВШНР» АО ПО «АШК»

Виды работ : демонтаж, монтаж трубопровода прямой и обратной перегретой воды от задвижек на коллекторах участка энергоустановок до выхода из проходного канала Х в канал ТВ 12, демонтаж и монтаж изоляционного покрытия, демонтаж и монтаж запорной арматуры, ремонт опорных конструкций .

Объем выполняемых работ:

- демонтаж изоляции -16 м³ ;
- демонтаж покрытия изоляция (стеклоткань)-290м²;
- демонтаж стальной трубы Ø 219*10-260м;
- демонтаж вентилей Ду 150 Ру 40 -4 шт;
- демонтаж крана шарового Ду 32 Ру 40 – 6 шт;
- демонтаж опорных конструкций -500кг;
- монтаж стальной трубы Ø 219*10-260м;
- монтаж отводов Ø 219*10-10 шт;
- монтаж тройника равно проходного Ø 219*10-10шт;
- монтаж перехода Ø 219-159-10-10 шт;
- монтаж задвижки приварной Ду 159 Ру 63-4 шт;
- монтаж крана приварного Ду 32 Ру 40-6 шт;
- монтаж опорных конструкций -500 кг;
- усиление шва наплавкой 68 стыков, 46,7 м;
- монтаж изоляции-16м³;
- покрытие изоляции стеклотканью-290 м²;

Работы проводятся на действующем производстве, в проходном канале на отм.- 6,000, в стеснённых условиях и условиях повышенной температуры и влажности.

Материалы и оборудование заказчика.

4.Порядок формирования цены: НДС/без НДС;

5. Место выполнения работ: пр-т Космонавтов 12/10;
6. Сроки выполнения работ: 28.07.2025- 11.08.2025;
7. Форма оплаты: (предоплата\пост оплата) –по договоренности;
8. Установленные заказчиком требования к гарантийным обязательствам: на работы составляет 1 год;
9. Требования к участникам закупки:

- результат работы оформляется исполнительной документацией на трубопроводы, которая включает в себя:

1. Исполнительная схема с указанием сварочных стыков и расстоянием между ними.
2. Результаты неразрушающих методов контроля сварочных стыков в объеме предусмотренном в ФНП для трубопроводов перегретой воды.
3. Удостоверение качества монтажа.
4. Акты гидравлического испытания и промывки, очистки трубопроводов.

- Информационную карту;
- Расчет стоимости работ;
- Бухгалтерский баланс участника тендера за предшествующий год с отметкой налогового органа о приеме, форма 2 и за последний отчетный период;
- Справка о кредиторской задолженности участника тендера;
- Справка о дебиторской задолженности участника тендера;
- Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца;
- Расчет по страховым взносам за предшествующий год и за последний отчетный период;

Зам технического директора
по теплоснабжению



Д.В.Сорокин