



Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 407028108000001790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора
по СМР и техоснастке АО «ПО
Канаков И.А..


« 23 » июля 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещения душевой 1б в здании АБК по адресу г. Барнаул,
проспект Космонавтов 12/9.

город Барнаул
2025

№	Требование	Содержание требования
1	Общие сведения	
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Ремонт
1.4	Цель работы	Создания комфортных условий для работников.
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Приложение Ведомость работ.
1.6	Условия тендера	<ol style="list-style-type: none"> 1. Работы выполняются на условиях авансового материала и механизмов 2. Авансирование не предусмотрено. 3. Закрытие выполненных работ производится по актам КС-2.
1.7	Виды документации	-
1.8	Срок выполнения работ	20 августа- 20 октября 2025
1.9	Характеристики объекта	<p>Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/9.</p> <p>Здание АБК. Существующая душевая на 3м этаже. Стены керамическая плитка основание кирпичные стены, пол керамическая плитка по стяжке с разуклонкой к трапам, фальшь потолок Грильято, потолок окраска по от шпаклёванным ребристым плитам.</p>
2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	<p>Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом.</p> <p>Выполнение работ по реконструкции кровли необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии.</p>
2.2	Требования к подрядчику	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

2.3	Подрядчик должен руководствоваться	<ul style="list-style-type: none"> - Положением о порядке допуска к производству работ на объектах АО ПО «АШК». - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	<p>Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.</p>

Ведомость работ
АБК. Ремонт душевой 1б

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество
1	Демонтаж облицовки стен из плитки	м2	122,00
2	Демонтаж облицовки пола из плитки	м2	91,45
3	Очистка потолка от старой краски	м2	128,00
4	Грунтовка стен перед штукатуркой	м2	109,00
5	Ремонт штукатурки стен	м2	109,00
6	Демонтаж трапов сливных	шт.	9,00
7	Демонтаж стяжки пола 150мм	м2	71,30
8	Демонтаж гидроизоляции с пола	м2	71,30
9	Демонтаж кирпичной кладки	м3	3,30
10	Нарезка и укладка армировочной сетки	м2	71,30
11	Устройство и монтаж демпферной ленты	м.п.	76,00
12	Устройство стяжки пола 100мм	м2	71,30
13	Грунтовка перед штукатуркой потолков	м2	130,00
14	Ремонт штукатурки потолков	м2	117,00
15	Грунтовка пола праймером	м2	71,30
16	Устройство оклеечной гидроизоляции пола	м2	71,30
17	Устройство гидроизоляциионной ленты на примыкание пол-стена	м.п.	80,00
18	Грунтовка стен праймером	м2	34,00
19	Устройство обмазочной гидроизоляции пола	м2	71,00
20	Устройство обмазочной гидроизоляции стен	м2	76,00
21	Устройство стяжки пола 50мм	м2	71,30
22	Грунтовка потолка перед шпатлевкой	м2	130,00
23	Шпатлевание потолка	м2	130,00
24	Покраска потолка на 2 раза	м2	130,00
25	Устройство облицовки стен из плитки	м2	122,00
26	Монтаж потолка типа Грильято	м2	91,45
27	Устройство облицовки пола из плитки	м2	91,45
28	Монтаж трапов сливных	шт.	3,00
29	Погрузка мусора в мешки и вынос со 2 этажа	тонн	40,00
30	Подъем материала на 2 этаж	тонн	9,00