



Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 4070281080000017190, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
город Москва, БИК 044525823, КОР СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора
по СМР и техоснастке АО «ПО
Канаков И.А..


«25» июля 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту зенитного фонаря в осях 13-17, ряд А-III (5шт) здание ОПК. по адресу г. Барнаул, проспект Космонавтов 12/10.

город Барнаул
2025

№	Требование	Содержание требования
1	Общие сведения	
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Ремонт
1.4	Цель работы	Восстановление герметичности зенитных фонарей, защита от воздействия атмосферных факторов.
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Приложение Ведомость работ
1.6	Условия тендера	1. Работы выполняются на условиях давальческого материала и механизмов. 2. Авансирование не предусмотрено 3. Закрытие выполненных работ промежуточное производится по актам КС-2 на основании полностью выполненного этапа.
1.7	Виды документации	-
1.8	Срок выполнения работ	20 августа- 30 октября 2025
1.9	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/10 Здание главного корпуса производства шин, в осях 13-17, ряд А-Ш высотой: + 24,730 м ; Год ввода в эксплуатацию здания – 1969 г.
2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение работ по реконструкции кровли необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области. 2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.

2.3	Подрядчик должен руководствоваться	- Положением о порядке допуска к производству работ на объектах АО ПО «АШК». - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	1	Устройство конькового и нижнего уплотнителя	100 м	2,5
2	2	Демонтаж прижимной планки	100 м	1,13
3	3	Демонтаж карнизных досок	100 м2	0,3
4	4	Демонтаж поликарбоната	100 м2	0,77
5	5	Демонтаж доборных элементов	100 м	1,25
6	6	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,75
7	7	Разборка утеплителя (газобетон)	м3	7,5
8	8	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	18,75
9	9	Изготовление мет. каркаса	т	6,2
10	10	Монтаж каркаса	т	6,2
11	11	Монтаж карнизных досок	100 м2	0,25
12	12	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	1
13	13	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза	100 м2	3,9
14	14	Монтаж ограждающих конструкций кровли: из профлиста	100 м2	8,5
15	15	Устройство пароизоляции	100 м2	1,1
16	16	Изготовление и монтаж доборных элементов из листовой оцинкованной стали	100 м2	3,7
17	17	Монтаж доборных элементов из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,775
18	18	Устройство временного подключения электроснабжения (переноска)	100 м	3
19	19	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5
20	20	Погрузка/Разгрузка мусора строительного вручную	100 т	0,05